

У складу са чланом 63. став 1. Закона о јавним набавкама („Сл. гл. РС“ бр. 124/2012) Комисија за јавну набавку обавештава сва заинтересова лица да је извршена измена и допуна Конкурсне документације за јавну набавку радова бр. 06/14 – Препокривање крова и замена светлосне траке.

ИЗМЕНА И ДОПУНА 1

На страни бр.19, мења се образац бр.3, поглавље IX – Образац структуре цене, тако да гласи:

IX ОБРАЗАЦ СТРУКТУРЕ ЦЕНЕ

Р. бр	Опис радова	Јед. мере	Количина	Јединична цена без ПДВ-а			Укупна цена без ПДВ-а		
				Материјал	Рад	Свега по јед. мере (V+VI)	Материјал IVxV	Рад IVxVI	Свега по јед. мере (VIII+IX)
I	III	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X
1	Демонтажа старог лименог кровног покривача, олука и опшивки са крова, вентилационих глава, са утоваром у возило и одвозом на депонију, обрачун по м2	м2	880,00						
2	Израда и уградња олучних канала од поцинкованог пластифицираног лима дебљине 0,50мм, развијене ширине 1м, обрачун по м1	м1	88,00						
3	Израда и уградња sampleха од поцинкованог пластифицираног лима дебљине 0,50мм, развијене ширине 70см, обрачун по м1	м1	88,00						
4	Израда и уградња атике од поцинкованог пластифицираног лима дебљине 0,50мм, развијене ширине 20цм, обрачун по м1	м1	88,00						
5	Израда и уградња кровног покривача од фалцованог поцинкованог пластифицираног лима дебљине 0,50мм, обрачун по м2	м2	880,00						
6	Набавка и уградња тер папира који служи као подлога за постављање новог кровног покривача од фалцованог поцинкованог пластифицираног лима, обрачун по м2	м2	880,00						
7	Израда и уградња вертикалних олука од поцинкованог пластифицираног лима дебљине 0,50мм, фи 110, обрачун по м1	м1	40,00						
8	Израда и уградња водосакупљача од поцинкованог пластифицираног лима дебљине 0,50мм, обрачун по комаду	ком	5,00						
9	Израда и уградња вентилационих глава од поцинкованог пластифицираног лима дебљине 0,50мм, фи 110, висине 1м, обрачун по комаду	ком	3,00						

10	Израда и уградња вентилационих глава правоугаоног облика од поцинкованог пластифицираног лима дебљине 0,50мм, димензија 40цм x 25цм, обрачун по комаду	ком	5,00						
11	Израда опшивки вентилације кухиње од поцинкованог пластифицираног лима дебљине 0,50мм, димензија 1,10м x 1,10м x 1,20м, обрачун по комаду	ком	3,00						
12	Демонтажа старе светлосне траке са крова физкултурне сале, са утоваром у возило и одвозом на депонију, обрачун паушално	Пауш.	1,00						
13	Израда потконструкције за монтажу нове светлосне траке, димензија 24м x 2,5м, обрачун по м2	м2	60,00						
14	Израда и уградња светлосне траке израђене од ливеног акрилног стакла, двослојне, дужине 24м, ширине 2,3м, обрачун по комаду	ком	1,00						
15	Израда опшивке насадног венца од поцинкованог пластифицираног лима дебљине 0,50мм, развијене ширине 40цм, обрачун по м1	м1	55,00						
УКУПНА ЦЕНА (са свим зависним трошковима)							Материјал	Рад	Свега
		БЕЗ ПДВ-а							
		ПДВ							
		СА ПДВ-ом							
НАПОМЕНЕ:		<ul style="list-style-type: none"> У укупну цену су урачунати трошкови радне снаге и материјала које обезбеђује Извршилац и сви остали зависни трошкови за реализацију радова 							
		МП		Потпис одг. лица Понуђача					
